


	расходы на оказание услуг, транспортные расходы, установку, монтаж, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей в бюджеты всех уровней, а также все необходимые для оказания услуг расходы.
5.	<b>Место выполнения работ</b> Республика Саха (Якутия), город Якутск, Намцырский тр. 18 км
6.	<b>Срок выполнения работ</b> В течение 60 календарных дней с момента подписания договора (контракта).
7.	<b>Требования к выполнению работ</b> Все работы должны выполняться специалистами, обученными за счёт собственных средств Подрядчика, при помощи необходимого оборудования, инструментов и материалов заводского производства в соответствии со сметной документацией и настоящим техническим заданием. Сопутствующие работы (транспортные, погрузочно-разгрузочные и др.) должны выполняться силами и средствами подрядчика. Производство работ должно осуществляться с соблюдением всех норм и правил выполнения строительных работ. Подрядчик обязан соблюдать нормализованную технологию выполнения работ, регламентированную СНиП, а также требования к качеству материалов согласно ГОСТ. Подрядчик обязан обеспечивать возможность доступа представителя Заказчика к объекту по первому требованию Заказчика. Подрядчик возмещает ущерб, причинённый заказчику либо третьим лицам в процессе производства работ. В случаях нанесения ущерба, причинения вреда здоровью людей, связанных с проведением работ по договору, подрядчик несет ответственность в установленном законом порядке в полном объеме. Подрядчик информирует заказчика о ходе выполнения работ, устраняет выявленные Заказчиком нарушения, дефекты, недостатки в работе в сроки, согласованные с Заказчиком. В случае выявления объемов работ, не учтенных Заказчиком при формировании технического задания, но необходимых для завершения полного комплекса работ в соответствии с предметом закупки, данные работы должны быть выполнены Подрядчиком в соответствии с условиями документации и в пределах цены государственного контракта. В случае форс-мажорных обстоятельств, замедляющих ход работ против установленного срока, подрядчик обязан немедленно поставить в известность Заказчика. Оплата производится по факту выполненных работ на основании подписанных сторонами документов: - акт сдачи-приемки выполненных работ; - справка о стоимости выполненных работ (форма КС-3) - акт о приемке выполненных работ (форма КС-2)
8.	<b>Требования к безопасности.</b> Подрядчик обязан соблюдать правила охраны труда в соответствии с действующим законодательством РФ. Подрядчик обязан соблюдать требования техники безопасности в соответствии с действующим законодательством РФ. Подрядчик обязан соблюдать требования пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством РФ. Подрядчик обязан соблюдать требования правил охраны окружающей среды и зеленых насаждений в соответствии с действующим законодательством РФ.


		<p>Подрядчик обязан соблюдать правила привлечения иностранной и иногородней рабочей силы, установленные законодательством Российской Федерации.</p> <p>Ответственность за нарушение перечисленных требований возлагается на руководителя подрядной организации.</p> <p>Подрядчик обязан в установленном порядке и форме вести документацию по безопасности работ, учёт выполненных работ, отчетную документацию и представлять ее Заказчику.</p> <p>Подрядчик обязан своевременно, в течение 24 часов, выполнять требования (предписания, указания и т.д.) Заказчика по безопасности работ, основанные на нормативных правовых актах Российской Федерации и положениях договора, в том числе об устранении недостатков в течение указанного срока.</p> <p>Подрядчик обязан незамедлительно сообщать на пункт объединенной диспетчерской службы Заказчика об аварийных ситуациях на дворовых и придомовых территориях выявленных (допущенных) в ходе выполнения работ.</p> <p>В случае если при производстве работ возникает необходимость складирования мусора Подрядчик обязан использовать специальные, мусорные контейнеры и бункеры, установленные в местах, согласованных с Заказчиком.</p> <p>При невозможности использования контейнеров создается открытая площадка временного хранения отходов производства и потребления. Площадка должна:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- располагаться с подветренной стороны по отношению к жилой застройке;</li> <li>- быть загорожена забором или сеткой-рабицей для предотвращения доступа посторонних лиц;</li> <li>- спланирована так, чтобы участок складирования отходов был защищен от подтопления поверхностными водами.</li> </ul> <p>Подрядчик обязан обеспечить своевременный вывоз мусора – не позднее 2 часов после окончания работ.</p> <p>Место размещения площадки в обязательном порядке согласуется с Заказчиком.</p>
9.	<p><b>Гарантийный срок на выполненные работы и объем гарантий</b></p>	<p>Гарантийный срок составляет не менее 24 месяцев с момента подписания сторонами документа о приемке работ: КС2, КС3 (иные унифицированные формы).</p>
10.	<p><b>Информация о приложениях</b></p>	<p>Приложение № 1. Объемы работ</p>

## Объем работ к техническому заданию

№ п/п	Наименование видов работ	Ед. изм.	Кол-во
1	Замена дверей наружных	шт	1
2	Демонтаж облицовки внутренних стен	м2	431,7
3	Разборка деревянных крылец с площадками и ступенями	м2	32,53
4	Установка деревянных крылец с площадками и ступенями	м3	32,53
5	Окраска полов крылец	м2	40,93
6	Разборка покрытий полов из линолеума	м2	8,7
7	Устройство покрытий из линолеума	м2	8,7
8	Разборка плинтусов	м	15,66
9	Устройство плинтусов	м	15,66
10	Штукатурка поверхностей стен внутренних	м2	431,7
11	Шпатлевка стен внутренних	м2	431,7
12	Покрытие поверхностей стен грунтовкой	м2	431,7
13	Окраска по дереву стен внутренних	м2	1023,51
14	Окрашивание стен наружных	м2	561,9
15	Разборка оснований покрытия полов	м2	19,02
16	Выравнивание лаг с изготовлением прокладок	м2	19,02
17	Перестилка дощатых полов	м2	19,02
18	Перестилка крашенных полов	м2	19,02
19	Окраска полов внутренних	м2	595,6
20	Штукатурка потолков	м2	516,4
21	Шпатлевка потолков	м2	516,4

22	Окраска потолков	м2	516,4
23	Демонтаж дверных коробок	шт	20
24	Снятие дверных полотен	м2	36
25	Установка дверных блоков, площадь проема до 3 м2	м2	21,84
26	Сборка стен из брусьев толщиной: 150 мм	м2	11,76
27	Штукатурка стен	м2	23,52
28	Окраска стен	м2	23,52
29	Демонтаж оконных коробок деревянных	шт	26
30	Установка оконных блоков из ПВХ профилей	м2	68,4
31	Замена светильников	шт	54
32	Замена нагревателей водяных	КОМПЛ	3
33	Замена насосов	шт	3
34	Установка насоса	шт	2
35	Ремонт (замена) досок обшивки	м2	23,72
36	Устройство кровель из оцинкованной стали	м2	60
37	Устройство сетчатых ограждений	м	140
38	Окраска стен наружных	м2	180
39	Разборка уличных деревянных туалетов	шт	2
40	Установка уличных деревянных туалетов	шт	2

**Составил:**  ведущий инженер ГБУ РС(Я) «РЦПСР» Н.А. Филипов  
подпись должность (инициалы, фамилия)

**Представитель:**  заместитель директора ГБУ РС(Я) «РЦПСР» А.Н. Андреев  
подпись должность (инициалы, фамилия)



### ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ)

№	Раздел	Описание
1.	Наименование объекта закупки	Ремонтные работы на объекте «Летний оздоровительный лагерь «Связист», г. Якутск, Намцырский тр. 18 км»
2.	Перечень и объем работ	Согласно приложению № 1. Объемы работ
4.	Характеристика работ	<p>Подрядчик выполняет объем работ в строгом соответствии с дефектной ведомостью и настоящим техническим заданием.</p> <p>Подрядная организация, выполняющая работы должна обеспечивать объект всеми видами материально-технических ресурсов в строгом соответствии с технологической последовательностью производства работ в сроки, установленные условиями контракта.</p> <p>Все работы выполняются рабочими соответствующих специальностей и квалификации, с необходимыми допусками и разрешениями на производство работ.</p> <p>Работы должны быть в соответствии с надлежащим качеством и в срок, и в соответствии с нижеперечисленными нормативными документами:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Положение о закупках товаров, работ и услуг Некоммерческой организации «Целевой фонд будущих поколений Республики Саха (Якутия)» от 10 сентября 2020 года № 85.</li> <li>2. При производстве работ необходимо соблюдать законодательство о труде, правила и нормы охраны труда и техники безопасности, установленные Госстроем России по согласованию с отраслевыми профессиональными Союзам, СНИП 12-03-2001 БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА В СТРОИТЕЛЬСТВЕ. ЧАСТЬ 1. «Общие требования», СНИП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство».</li> </ol> <p>Запрещается допуск рабочих, к каким бы то ни было работам без вводного инструктажа и инструктажа на рабочем месте. В случае обнаружения Заказчиком некачественного материала, признанного таковым в установленном порядке, Исполнитель обязан произвести его замену в течение 10 дней со дня уведомления Исполнителя Заказчиком. Цена включает</p>